

AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV-Bezeichnung	Wiener Straße		
LV-Code	LV\6693\6693 AUSSCHREIBUNG		
Dokumentnummer	LV17-1126 FUZO WR. NEUSTADT\FUZO WR. NEUSTADT		
Vorhaben	Fußgängerzone Wr. Neustadt		
Datum Preisbasis	20.11.2017		
Angebotsfrist	12.12.2017 Zeit: 11:00		
Abgabeort	FCP ZT GmbH, 1030 Wien, Marxergasse 1 B		
Angebotsöffnung	12.12.2017 11:30 FCP ZT GmbH, 1030 Wien, Marxergasse 1b		
Auftraggeber	Magistrat der Stadt Wiener Neustadt, 2700 Wiener Neustadt, Gymelsdorfer Gasse 52		
Vergebende Stelle	Magistrat der Stadt Wiener Neustadt, 2700 Wiener Neustadt, Gymelsdorfer Gasse 52		
LV-Ersteller	FCP - Fritsch, Chiari & Partner, Ziviltechniker GmbH 1030 Wien, Marxergasse 1b		
Planer	Kirsch ZT GmbH 1010 Wien, Schwedenplatz 2/64		
			geprüfte Summen
Summe LV EUR	 EUR
Aufschl./Nachl. EUR	 EUR
Gesamtpreis EUR	 EUR
zuzüglich ... % USt. EUR	 EUR
Angebotspreis EUR	 EUR

Ort und Datum

Rechtsgültige Unterfertigung

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
OG 00		Allgemeine Bestimmungen				LB-HB-020 Preisangaben in EUR
00		Allgemeine Bestimmungen				
0011		Angebotsbestimmungen				
001101B		Öffentliche AG/Unterschwellenbereich				
001102A		Vergabe nach ÖNORM A2050				
001103A		Datenträgeraustausch				
001103B		Vordrucke verbindlich				
001104A		Vollständigkeit des Angebotes				
001106A		Ausscheiden bei Rechenfehlern				
001107A		Einheitspreisanteile, Korrektur				
001125A		Sicherheit und Gesundheitsschutz				
001130	Z	Anbotstellung				
0012		Umstände der Leistungserbringung				
001201A		Leistungsstermine				
001201B		Terminplan einvernehmlich				
001202A		Örtliche Besonderheiten				
001204	Z	Planunterlagen				
001205	Z	Einbauten				
001206	Z	Spezielle Vorschriften				
0013		Zusammenfassende Beschreibung der Leistung				
001301A		Beschreibung der Leistung				
001302A	Z	Kalkulationsunterlagen				
001302B	Z	Projektbeteiligtenliste				
0014		Allgemeine Bestimmungen				
001401A		Vertragsgrundlage ÖNORMEN				
001403A	Z	Ergänzungen				
001404A		Bestimmungen EVU				
001404B		Bestimmungen Wasserversorgung				
001404C		Bestimmungen Abwasserentsorgung				
001404E		Bestimmungen Fernwärme				
001405	Z	Gelieferte Gegenstände + Materialien				
0015	Z	Besondere Bestimmungen des Auftraggebers				
001503A	Z	ÖNORM B2110 Pkt.6.2.8.6				
001503B	Z	ÖNORM B2110 Pkt.6.5.3.1				
001503C	Z	ÖNORM B2110 Pkt.7.4				

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
OG 00		Allgemeine Bestimmungen				LB-HB-020 Preisangaben in EUR
001503D	Z	ÖNORM B2110 Pkt.7.4.4				
001510A	Z	Ausführungsunterlagen				
001510B	Z	Nachtragsangebote				
001510C	Z	Vergütung von Leistungen				
001510D	Z	Überwachung				
001510E	Z	Anordnungen				
001510F	Z	Regelung bei Bauschaden				
001510G	Z	Freigabe Schlussrechnungen				
001510H	Z	Vorabnahme				
001515A	Z	Prüfung der Ausführungsunterlagen				
001515B	Z	Übernahme der Vertragspflichten				
001515C	Z	Haftung der Vertragspartner				
001515D	Z	Bauführer				
001515E	Z	Ausländerbeschäftigung				
001515F	Z	Bauarbeitenkoodinationsgesetz				
001515G	Z	Aufnahmeergebnisse				
001515H	Z	Übernahme				
001515I	Z	Leitungen neu				
001515J	Z	Lärmarme Ausführung				
001515K	Z	Flurschäden				
001515L	Z	Mehraufwand Gliederung				
001515M	Z	Straßenreinigung				
001515N	Z	Winterbauarbeiten				
001515O	Z	Verkehrssicherung				
001515P	Z	Weitere Verpflichtungen des AN				
0016		Besondere Bestimmungen für den Einzelfall				
001601A		SiGe-Plan verbindlich				
001601B		Unterlage f.spätere Arbeiten				
001603A		Ankündigung gefährlicher Stoffe				
001605A		Baustellengemeinkosten (Umlage)				
001610A		Feuerschutz				
001615B		Bautagesberichte AN				
001616A		Überwachung am Erfüllungsort				
001617B		Übernahme förmlich				

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Einheitspreis	Menge EH	W
		Lohn	Sonstiges				Positionspreis
OG 00		Allgemeine Bestimmungen				LB-HB-020	Preisangaben in EUR
001620A		EDV-Bauabrechnung zulässig					
001623	Z	Festpreise - Preisänderungen					
001624	Z	Bau- und Firmentafel					

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
OG 01		Oberfläche				LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR
02		Baustellengemeinkosten					
0201		Einrichten der Baustelle					
020101A		Einrichten der Baustelle					
				1	PA
0202		Zeitgebundene Kosten der Baustelle					
020201A		Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA					
				1	PA
0204		Räumen der Baustelle					
020401A		Räumen der Baustelle					
				1	PA
0208		Baubüro für den Auftraggeber					
020801B		Einrichten Baubüro AG Standardausstattung > 15 m2					
				1	PA
020802C		Zeitgebundene Kosten Baubüro AG Mo					
				5,00	Mo
020803		Räumen des Baubüros für den AG					
				1	PA
LG 02		Baustellengemeinkosten			Summe	

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
OG 01		Oberfläche			LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR	
06		Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten					
0601		Rodungsarbeiten					
060120A		Fläche roden bis 10 cm Durchmesser, laden+wegschaffen m2					
				500,00 m ²	
0605		Abtrag Zäune, Geländer, Straßenausrüstung					
060525A		Verkehrszeichen abtragen + wiederherstellen					
				25 Stk	
060526A	Z	Stopersteine abtragen + wiederherstellen					
				7 Stk	
0606		Abtrag Mauerwerk, Beton, Stahlbeton					
060635A		Beton unbewehrt abtragen + laden					
				40,00 m ³	
060635C		Beton gering bewehrt oder bewehrt abtragen + laden					
				60,00 m ³	
060636C		Beton unbewehrt wegschaffen					
				40,00 m ³	
060636G		Beton gering bewehrt oder bewehrt wegschaffen					
				60,00 m ³	
0607		Abtrag Einbauten					
060750A		Beton-o.Steinzeugrohr<=500 mm + Beton abtragen + wegsch.					
				20,00 m	
060752C		Kunststoffr.>160-315 mm o.Beton abtragen+laden+wegschaffen					
				50,00 m	
0610		Abtrag Objekte, Tragwerke, Bauteile					
061080A		Metallmast abtragen + laden					
				10 Stk	

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 01		Oberfläche			LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR
061081A		Az Metallmast schonend abtragen				
				10 Stk
061082D		Metallmast Verfuhr ST/km				
				30,00 VE
061098A	Z	Wandleuchte abtragen + laden				
				16 Stk
061098B	Z	Az Wandleuchte schonend abtragen				
				16 Stk
061098C	Z	Wandleuchte Verfuhr ST/km				
				50,00 VE
0615		Abtrag Pflasterdecken Randbegrenzungen				
061505C		Kleinsteinpflaster Betonbettung abtragen + laden				
				220,00 m ²
061506A		Az Kleinsteinpflaster schonend abtragen				
				220,00 m ²
061506D		Az Kleinsteinpflaster reinigen ZM-Füllung				
				220,00 m ²
061507D		Kleinsteinpflaster Verfuhr m2/km				
				700,00 VE
061510A		Betonsteinpflaster abtragen + laden				
				5.300,00 m ²
061512D		Betonsteinpflaster Verfuhr m2/km				
				16.000,00 VE

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 01		Oberfläche			LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR
061515A		Plattenpflaster abtragen + laden				
				50,00 m ²
061515B		Plattenpflaster abtragen + seitlich lagern				
				500,00 m ²
061516A		Az Plattenpflaster schonend abtragen				
				500,00 m ²
061516B		Az Plattenpflaster reinigen Sandfüllung				
				400,00 m ²
061516C		Az Plattenpflaster reinigen ZM-Füllung				
				100,00 m ²
061517A		Plattenpflaster laden				
				500,00 m ²
061517C		Plattenpflaster wegschaffen				
				50,00 m ²
061517D		Plattenpflaster Verfuhr m2/km				
				1.500,00 VE
061530A		Randstein Beton abtragen+wegschaffen				
				250,00 m
061531A		Naturrandstein abtragen + laden				
				50,00 m
061532A		Az Naturrandstein schonend abtragen				
				50,00 m
061532B		Az Naturrandstein reinigen				
				50,00 m

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
OG 01		Oberfläche			LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR	
061533D		Naturrandstein Verfuhr m/km					
				150,00 VE	
061534A		Naturleistenstein abtragen+laden					
				350,00 m	
061535A		Az Naturleistenstein schonend abtragen					
				350,00 m	
061535B		Az Naturleistenstein reinigen					
				350,00 m	
061536D		Naturleistenstein Verfuhr m/km					
				1.100,00 VE	
061550A	Z	Az Plattenpflaster auf Paletten schlichten					
				500,00 m ²	
0616		Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.					
061601A		Bit. Schicht Fahrbahn <=15 cm abtragen + laden					
				90,00 m ³	
061601B		Bit. Schicht Fahrbahn >15-30 cm abtragen + laden					
				30,00 m ³	
061602C		Bit. Schicht Fahrbahn wegschaffen					
				120,00 m ³	
061603A		Bit. Schicht.Gehst.Bahnst.<=10 cm abtragen + laden					
				80,00 m ³	
061603B		Bit. Schicht Gehsteig, Bahnsteig>10 cm abtragen + laden					
				10,00 m ³	

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 01		Oberfläche			LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR
061604C		Bit. Schicht Gehsteig, Bahnsteig wegschaffen				
					90,00 m ³
061611A		Bit. Schichten <=15 cm schneiden				
					5,00 m ²
061611B		Bit. Schichten >15-30 cm schneiden				
					2,00 m ²
0617		Abtrag Betondecken, Unterlagsbeton				
061703C		Betondecke bewehrt >10-20 cm abtragen+laden				
					5,00 m ³
061704C		Betondecke bewehrt wegschaffen				
					5,00 m ³
061715B		Schneiden Betondecke bewehrt				
					2,00 m ²
061735C		Betonunterlage >10-15 cm abtragen + laden				
					5,00 m ³
061736C		Betonunterlage wegschaffen				
					5,00 m ³
0618		Abtrag ungebundene und stab. Tragschichten				
061801A		Ungebundene Tragschicht abtragen + laden				
					1.000,00 m ³
061802C		Ungebundene Tragschicht wegschaffen				
					1.000,00 m ³
0625		Bodenabtrag, Seitenentnahmen				
062501A		Oberboden BKL1 abtragen + laden				
					100,00 m ³

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 01		Oberfläche			LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR
062503C		Oberboden BKL1 wegschaffen				
				100,00 m ³
062510A		Leichter-schwerer Boden 3-5 abtragen + laden				
				3.500,00 m ³
062511C		Leichter-schwerer Boden 3-5 wegschaffen				
				3.500,00 m ³
062517C		AZ Abtrag händisch BKL3-5				
				50,00 m ³
062535A		Bodenauswechslung BKL2-5 abtragen+laden				
				70,00 m ³
062536C		Bodenauswechslung BKL2-5 wegschaffen				
				70,00 m ³
062597C		Az Bodenabtrag Baurestmassendeponie <50 %				
				250,00 m ³
0631		Geotextilien				
063105C		Geotextil U2, LKL I-IV, Korngröße <63 mm				
				700,00 m ²
063108	Z	Abdichtung von Kellermauern				
				1.500,00 m
0640		Oberbodenarbeiten, Erosionsschutz, Gewässerschutz				
064001A		Oberboden liefern org. Substanz mind. 1,5 %				
				20,00 m ³
064005C		Oberboden andecken 20 cm				
				20,00 m ³

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
OG 01		Oberfläche				LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR
064005H		Oberboden andecken händisch 20 cm					
		20,00 m ³	
LG 06		Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten				Summe

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 01		Oberfläche			LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR
08		Gräben für Rohrleitungen und Kabel				
0801		Aushub für Gräben				
080103A		Grabenaush.komb.Bokl.3-5 und laden, mit Grabensich. AN				
				500,00 m ³
080106A		Aufz.für händischen Grabenaushub Bokl. 3-5				
				30,00 m ³
080114A		Kabel bzw. Rohrleitungen längs freilegen				
				70,00 m
080114B		Kabel bzw. Rohrleitungen quer freilegen				
				20,00 m
080130D		Aushubmat. Bokl.1,3-5 wegschaffen				
				500,00 m ³
080135C		Az Grabenaushub Baurestmassendeponie <50 %				
				40,00 m ³
080136A	Z	Wurzelschutz für Einbauten im Bereich neuer Baumstandorte				
				15 Stk
0805		Verfüllen, Bodenverbesserung Gräben				
080503B		Verfüllen Leitungszone mit Sand, 0/4 herstellen				
				130,00 m ³
080503C		Verfüllen Leitungszone mit Kies CNR, 8/16 herstellen				
				120,00 m ³
080505B		Verfüllen Hauptverfüllung unbef.,verdicht.m.zugef.Mat.				
				120,00 m ³
080512B		Füllmat. Hauptverf.frostsicheres Korngem C90/3, 0/32 liefern				
				130,00 m ³

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 01		Oberfläche			LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR
080516C		Selbstverdichtendes Füllmaterial AN 0,7 N/mm2				
				50,00 m ³
0806		Betonarbeiten für Rohrleitungsbau				
080601A		Leitungszone aus Beton X0(A)				
				30,00 m ³
LG 08		Gräben für Rohrleitungen und Kabel			Summe

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis	
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
OG 01		Oberfläche			LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR	
10		Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme					
1020		Vollwandrohre aus Polyvinylchlorid PVC-U					
102001B		Rohr PVC-U SN8, DN/OD 160					
				50,00 m	
102001C		Rohr PVC-U SN8, DN/OD 200					
				250,00 m	
102001E		Rohr PVC-U SN8, DN/OD 315					
				20,00 m	
102005A		Az Formstücke Rohr PVC-U					
				10.000,00 VE	
1060		Sonstige Entwässerungsarbeiten					
106001A		Geotextil Korn <63 Boden kohäsiv					
				20,00 m²	
106015O		Regensinkkästen Kunststoff, m.GV, DN125					
				10 Stk	
LG 10		Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme				Summe

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 01		Oberfläche			LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR
11		Kabelarbeiten				
1133	Z	Schachtsysteme f. Erdverkabelung, tagwasserdichte Ausführung				
113301A	Z	Kabelschacht PE DN 600 rund liefern und versetzen				
				20 Stk
113301B	Z	Schachtverlängerung rund liefern und versetzen				
				5 Stk
113301E	Z	Kabelschacht rund kürzen				
				5 Stk
113301G	Z	Schachtabdeckung rund, Kl. D400 liefern und versetzen				
				20 Stk
LG 11		Kabelarbeiten			Summe

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 01		Oberfläche			LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR
12		Schächte und Abdeckungen				
1240		Schächte und Straßenabläufe aus Beton				
124001H	Z	Schacht LW 450/450 C25/30/B7 SD + WD 20 cm				
				35,00 m
124001I	Z	Schacht LW 600/600 C25/30/B7 SD + WD 20 cm				
				10,00 m
124077D		Betonschacht m. GA, DN 1000 MWD12, 1,6 m				
				2 Stk
1242		Einsteighilfen				
124204A		Guss-Steighilfen				
				10 Stk
1250		Schachtabdeckungen, Einlaufgitter				
125001A		Abheben Schachtabdeckung LW <=700				
				20 Stk
125001B		Abheben Schachtabdeckung LW >700				
				10 Stk
125002		Abheben Straßenkappen				
				10 Stk
125004C		Aust. Schachtabd. rd DN 600, 400 kN G+G				
				2 Stk
125024A	Z	Einlaufgitter 400 kN GG 450/450 l.+q. aufklappbar FuZo				
				45 Stk
125024B	Z	Einlaufgitter 400 kN GG 600/600 l.+q. aufklappbar				
				10 Stk

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 01		Oberfläche			LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR
125054A		N.a. Aufsatz 450/450, 400 kN G+G,Patent.			10 Stk
125054E		N.a. Aufsatz 600/600, 400 kN G+G,Patent.			10 Stk
125065A		Schachtabdeckungen bauseits <=700/700 vers.			5 Stk
125065B		Schachtabdeckungen bauseits >700/700 vers.			5 Stk
125066A		Straßenkappen bauseits beig. versetzen			10 Stk
125070A		Schachtabd. heben/abs.<=10 cm LW<=700/700			50 Stk
125070B		Schachtabd. heben/abs.<=10 cm LW>700/700			25 Stk
125071A		Straßenkappen heben/abs. <=10 cm			40 Stk
125072B	Z	Aufbetonieren Schächte <=70/70 C20/25/B7			2,00 m	W
125072C	Z	Aufbetonieren Schächte >70/70 C20/25/B7			2,00 m
125073A		Abstemmen Schächte LW<=70/70			2,00 m
125073B		Abstemmen Schächte LW>70/70			2,00 m

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 01		Oberfläche			LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR
125081A	Z	Az Schachtdeckel schonend abtragen				
				30 Stk
125081B	Z	Schachtdecle Verfuhr Stk/km				
				100,00 VE
1251	Z	Abdeckungen, Kellerlichtschächte				
125101A	Z	Kellerlichtschachtabdeckungen liefern und versetzen				
				5 Stk
LG 12		Schächte und Abdeckungen			Summe

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 01		Oberfläche			LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR
25		Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten				
2501		Unterbauplanum				
250101A		Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen				
					8.350,00 m ²
250101B		Unterbauplanum Gehsteige, Radwege, Bahnsteige				
					150,00 m ²
2505		Ungebundene untere Tragschichten				
250501E		Ungebundene untere TS>30-60cm,U7,0/63,Fahrbahn				
					2.500,00 m ³
250511B		Ungebundene untere TS 15-30cm,U7,0/63,Gehst./Bahnsteig				
					30,00 m ³
2510		Ungebundene obere Tragschichten				
251001W		Ungebundene obere TS 20 cm, U3, 0/63, Fahrbahn				
					8.350,00 m ²
251011B		Ungebundene obere TS 10 cm, U3, 0/32, Gehsteige/Bahnsteige				
					150,00 m ²
2515		Sonstige ungebundene Tragschichten				
251502A		Graderung mit Zusatzmaterial Fahrbahn				
					500,00 m ²
251510G		Zusatzmaterial CNR 0/45 liefern				
					350,00 t
LG 25		Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten			Summe

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 01		Oberfläche			LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR
26		Bituminöse Trag- und Deckschichten				
2601		Vorarbeiten				
260101A		Reinigen				
				700,00 m ²
260105A		Vorspritzen				
				700,00 m ²
2602		Nähte, Fugen, spezieller Einbau				
260201B		Fugenschluss selbstklebend 10/35 mm				
				30,00 m
260202A		Voranstrich Nahtflanken 0 bis 5 cm				
				30,00 m
2605		Profilieren und provisorische Instandsetzung				
260501A		Profilieren AC22trag,70/100,T2,G4				
				10,00 t
260530A		Profilieren AC 4deck,70/100,A1,G3				
				10,00 t
2610		Bituminöse Tragschichten m2				
261006C		AC22trag,70/100,T1,G4, 7cm Fahrb/Abstellst				
				540,00 m ²
261046U	Z	AC16trag,70/100,T2,G6, 10cm Gehst/Bahnst				
				150,00 m ²
2630		Bituminöse Deckschichten m2				
263005A		AC11deck,70/100,A1,G1, 3cm Fahrb/Abstell				
				270,00 m ²
263055Q		AC4deck,70/100,A1,G3, 2,5 cm Gehst/Bahnst				
				150,00 m ²

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

OG 01		Oberfläche				LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR
--------------	--	-------------------	--	--	--	---------------	---------------------

LG 26		Bituminöse Trag- und Deckschichten				Summe
--------------	--	-------------------------------------------	--	--	--	--------------	-------

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 01		Oberfläche			LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR
29		Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen				
2901		Unterlagsbeton Pflasterarbeiten				
290101C		Unterlagsbeton C20/25/X0 Randbegrenzung mit Schalung				
				4,00 m ³
290102C		Unterlagsbeton C20/25/X0 Randbegrenzung ohne Schalung				
				110,00 m ³
290106A		Einseitige Schalung bis 30 cm Höhe				
				40,00 m
2904		Leistensteine, Beeteinfassungen				
290401E		Leistenst. Granit 11/19 LS3, BB gerade AN				
				80,00 m
290407A		Az Versetzen Bogen R <10 m Leistensteine				
				10,00 m
290451A	Z	Ablängen Leistenstein Granit <=20/20 cm				
				10 Stk
2905		Pflastersäume, Pflasterstreifen (Gurte)				
290517S	Z	Pflasterstr. 1S Granit 10/10/10 ZM AN				
				950,00 m
2906		Kleinsteinpflaster				
290601G	Z	Schachtumrahmung Mosaik,Granit,4,5/4,5/4,5,MPS1,S,SF,AN				
				20,00 m ²
290610A		Az Mörtelbettung Kleinsteinpfl.Rezeptmörtel				
				115,00 m ²
290615A		Az Fugenverguss ZM Kleinstein. Rezeptmörtel				
				115,00 m ²
2908		Pflasterplatten				

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 01		Oberfläche			LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR
290826		Schneiden Betonsteinplatte				
				300,00 m ²
2913	Z	Flächenpflasterung Gestaltungsbereiche				
291301A	Z	Flächenpflasterung Fußgängerzone				
				7.300,00 m ²
291302A	Z	Flächenpflasterung konsumfreie Zone				
				180,00 m ²
291303A	Z	Pflastersteine BLINDENLEITPLATTE RILLEN VG4 40x40x16cm				
				270,00 m ²
291303B	Z	Pflastersteine BLINDENLEITPLATTE NOPPEN VG4 40x40x16cm				
				30,00 m ²
291304A	Z	Pflastersteine - Rinne LINEA VG4 40x40x16cm				
				100,00 m ²
291305A	Z	Az Fugenverg. ZM Blindenplatten + Rinne Rezeptmörtel				
				400,00 m ²
291306A	Z	AZ auf Flächenpflaster für Rinnensteine + Blindenplatten				
				400,00 m ²
291307A	Z	Betonpflastersteine liefern auf Lagerplatz AG				
				150,00 m ²
LG 29		Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen			Summe

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 01		Oberfläche			LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR
31		Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten				
3101		Beton und Stahlbeton				
310102B		Unterlagsbeton X0(A)/F38 10 cm				
				200,00 m ²
310109D		Gründung Stb. m.S. C25/30/B7				
				30,00 m ³
310191A	Z	AZ für die Herstellung Oberfläche sandgestrahlt				
				20,00 m ²
310191B	Z	AZ für die Herstellung Oberfläche Besenstrich fein				
				80,00 m ²
310192A	Z	AZ für Mehraufwendungen Einbauten				
				1 PA
310192B	Z	AZ für Mehraufwendungen Einbauten				
				1 PA
3102		Bewehrung				
310201A		Betonstahl B550B				
				3,00 t
3107		Anschlüsse für Rohre herstellen				
310706C		Rohreinmündungen DN 150				
				5 Stk
310706D		Rohreinmündungen DN 200				
				20 Stk
310706F		Rohreinmündungen DN 300				
				5 Stk
LG 31		Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten			Summe

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 01		Oberfläche			LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR
43		Straßenausrüstung, Rückhaltesysteme				
4307		Leiteinrichtungen				
430701D		Schneestangenhülse Stahl 450mm				
		10 Stk
LG 43		Straßenausrüstung, Rückhaltesysteme			Summe

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
OG 01		Oberfläche				LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR
90		Prüfungen					
9025		Prüfungen Erdarbeiten und ungebundene Tragschichten					
902504A		Lastplattendruckversuch Damm UP Erstbelastung					
					15 Stk
LG 90		Prüfungen				Summe

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 01		Oberfläche			LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR
98		Regiearbeiten				
9801		Regie Arbeiter				
980101		Bauarbeiter Mischpreis				
				300,00 h
9803		Regie Geräte nach h inkl. Bedienung				
980301G	Z	Kleintransporter bis 3,5 t Nutzlast				
				40,00 h
980303P	Z	Ladegerät über 30 kW Motorleistung				
				80,00 h
980304B	Z	Motorjapaner über 0,6 m3 Muldeninhalt				
				80,00 h
980312A	Z	Kompressor über 5 m3 pro Min. Luftleistung				
				80,00 h
980330B	Z	LKW bis 12t mit 3-Seiten-Kippeinrichtung				
				80,00 h
9805		Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen				
980501		Baustofflieferungen				
				10.000,00 VE
980502		Fremdleistungen				
				5.000,00 VE
LG 98		Regiearbeiten			Summe
OG 01		Oberfläche			Summe

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		

OG 02		Möblierung / Bepflanzung		LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR
--------------	--	---------------------------------	--	---------------	---------------------

29		Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen			
2911	Z	Möblierungselemente			
291101A	Z	Sitzbank Typ 1 liefern und versetzen			
			8 Stk
291101B	Z	Sitzbank Typ 2 liefern und versetzen			
			5 Stk
291101C	Z	Sitzbank Typ 3 liefern und versetzen			
			17 Stk
291102A	Z	Sitzbank Typ 4 planen, liefern und versetzen 2,5x2,5			
			1 Stk
291102B	Z	Sitzbank Typ 4 planen, liefern und versetzen 2,2x2,6			
			1 Stk
291102C	Z	Sitzbank Typ 4 planen, liefern und versetzen 2,62x2,1			
			1 Stk
291102D	Z	Sitzbank Typ 4 planen, liefern und versetzen 2,5x2,071			
			2 Stk
291103A	Z	Sitzbank Typ 5 Planung und Herstellung Länge 11,0m			
			1 Stk
291103B	Z	Sitzbank Typ 6 Planung und Herstellung Länge 35,0m			
			1 Stk
291104A	Z	Baumeinfassung Abmessungen 1,7m x 1,7m - Elektrant			
			17 Stk
291104B	Z	Baumschutzgitter Höhe 1,80m			
			13 Stk

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung Lohn Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
OG 02		Möblierung / Bepflanzung		LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR
291105	Z	Fahrradständer Zeichnungsnr. 107.19			
			57 Stk
291106	Z	Müllbehälter Zeichnungsnr. 107.20			
			23 Stk
LG 29		Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen		Summe

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
OG 02		Möblierung / Bepflanzung				LB-FSV-VI-004	Preisangaben in EUR
53		Landschaftsbau					
5314		Pflanzenlieferung Laubgehölze F-Qu					
531456X	Z	Platanen (Platanus)					
				2	Stk
531475W	Z	Zierbirnen (Pyrus call. Chantecleer)					
				11	Stk
5326		Pflanzenlieferung Stauden H-Z					
532690	Z	Ziergräser, Duftpflanzen und Kräuter					
				300,00	m ²
5340		Pflegearbeiten					
534034	Z	An- und Aufwuchspflege für die Bepflanzung 12Mo					
				1	PA
LG 53		Landschaftsbau				Summe
OG 02		Möblierung / Bepflanzung				Summe

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
OG 03		Beleuchtung / WLAN				LB-HT-011	Preisangaben in EUR
01		Baustellengemeinkosten					

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
OG 03		Beleuchtung / WLAN				LB-HT-011	Preisangaben in EUR
06		Niederspannungsverteilungen					
0605		Verteilereinsätze					
060502A		Inst.Vert.Eins.B450 H300 2x19TE					
				2	Stk
060502C		Inst.Vert.Eins.B450 H500 3x19TE					
				2	Stk
060516A		Montpl.Vert.Eins.B450 H300					
				2	Stk
060516C		Montpl.Vert.Eins.B450 H500					
				2	Stk
060517E		Montpl.Vert.Eins.B650 H1100					
				1	Stk
060527D		Zählervert Eins B650 H800 3					
				2	Stk
060535F		Zählerschleife 4pol.10mm2 NZ-Klemme					
				6	Stk
0606		Gehäuse und Schränke aus Kunststoff					
060615D		Kabel-VS IP43 B450 H800 T320					
				4	Stk
060615G		Kabel-VS IP43 B650 H800 T320					
				2	Stk
060615I		Kabel-VS IP43 B650 H1100 T320					
				1	Stk
060616B		Eingr.Socket Kabel-VS B450					
				4	Stk

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
OG 03		Beleuchtung / WLAN				LB-HT-011	Preisangaben in EUR
060616C		Eingr.Socket Kabel-VS B650					
				3	Stk
0608		Sonstige Verteiler und Anschlusskästen					
060826W	Z	Kabel-VSR Alu IP54 B800					
				3	Stk
060828Y	Z	Eingr.Socket Kabel-VSR B800 inkl. Grab-					
				3	Stk
060838C	Z	KVS-HSK f.3NH-Trenner Gr.00					
				1	Stk
060838D	Z	KVS-HSK f.4NH-Trenner Gr.00					
				2	Stk
060839X	Z	Eingr.Socket KVS-HSK f.3NH-Trenner inkl. Grab-					
				1	Stk
060839Y	Z	Eingr.Socket KVS-HSK f.4NH-Trenner inkl. Grab-					
				2	Stk
060845C	Z	Unterflurverteiler Piccolino 200					
				17	Stk
060845E	Z	Unterflurverteiler Piazza 540					
				2	Stk
060845F	Z	Unterflurverteiler Piazza 700					
				3	Stk
0609		Verteilerzubehör					
060906A		Leuchte m.Zubehör					
				3	Stk

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 03		Beleuchtung / WLAN			LB-HT-011	Preisangaben in EUR
060906A1		Leuchte m.Zubehör				
				4 Stk
060910P	Z	Az Schloss m.DIN-Halbzylinder ET08 Schl.3				
				3 Stk
060910P1	Z	Az Schloss m.DIN-Halbzylinder ET08 Schl.3				
				4 Stk
060910T		Az Schloss m.Sperrzylinder BB Schl.1				
				5 Stk
0611		Sicherungseinrichtungen				
061106E		Sich.LastSch.RE D02 Schraub-KT 3pol.+N				
				33 Stk
061106E1		Sich.LastSch.RE D02 Schraub-KT 3pol.+N				
				4 Stk
0612		NH-Sicherungs-Einrichtungen				
061202A		NH-Lasttrennleiste RST Gr.00				
				11 Stk
061203N		NH-Lasttrennschalter Gr.00				
				5 Stk
0613		Schutzschalter				
061301L		LS-Schalter 1pol.B 16A				
				39 Stk
061302L		LS-Schalter 1pol.+N B 16A				
				3 Stk
061316L		LS-Schalter 3pol.+N C 16A				
				1 Stk

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
OG 03		Beleuchtung / WLAN				LB-HT-011	Preisangaben in EUR
061364K		FI-Schalter G/A 4pol.ÜL25A In40A 0,03A					
				2	Stk
061367N		FI-Schalter S/A 4pol.ÜL25A In40A 0,1A					
				3	Stk
061381L		FI/LS-Schalter A 2pol.B 16A/0,03A					
				43	Stk
061381L1		FI/LS-Schalter A 2pol.B 16A/0,03A					
				12	Stk
061398Q		Ergänzungsmodul Wiedereinschaltgerät					
				3	Stk
061398Q1		Ergänzungsmodul Wiedereinschaltgerät					
				8	Stk
0614		Schalter,Steckdosen,Befehls- u.Meldegeräte					
061415A		Schukosteckdose RE 16A					
				3	Stk
061415A1		Schukosteckdose RE 16A					
				4	Stk
061425E	Z	Nockenschalter RE 20A 1pol.1-0-2					
				3	Stk
0615		Zähler, Schaltuhren, Messgeräte und Wandler					
061512X	Z	Schaltuhr digital RE 16A 2K Jahr Astro					
				3	Stk
061523A	Z	Einbau EVU-Zähler					
				3	Stk

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 03		Beleuchtung / WLAN			LB-HT-011	Preisangaben in EUR
061523B	Z	Anschlussgebühr EVU				
				3 Stk
061523R	Z	Einbau Rundsteuerempfänger				
				3 Stk
0617		Energieoptimierung und Überwachungsgeräte				
061750C	Z	Einschaltimpulsstrombegrenzer				
				39 Stk
0618		Schütze und Überstromrelais				
061821G		Kleinschütz RE 4SGL 40A				
				7 Stk
0622		Klemmen f.Niederspannung u.Kommunikation				
062201B		Reihenklemme 2,5-4mm²				
				6 Stk
062201B1		Reihenklemme 2,5-4mm²				
				24 Stk
062201C		Reihenklemme 6mm²				
				38 Stk
062201C1		Reihenklemme 6mm²				
				4 Stk
062201D		Reihenklemme 10mm²				
				52 Stk
062201E		Reihenklemme 16mm²				
				32 Stk
062201F		Reihenklemme 35mm²				
				12 Stk

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
OG 03		Beleuchtung / WLAN				LB-HT-011	Preisangaben in EUR
062202B		Schutzleiterklemme 2,5-4mm²					
				3	Stk
062202B1		Schutzleiterklemme 2,5-4mm²					
				12	Stk
062202C		Schutzleiterklemme 6mm²					
				18	Stk
062202C1		Schutzleiterklemme 6mm²					
				4	Stk
062202D		Schutzleiterklemme 10mm²					
				13	Stk
062202E		Schutzleiterklemme 16mm²					
				8	Stk
062202F		Schutzleiterklemme 35mm²					
				3	Stk
062214M		Hauptleitungsklemme 4pol.25mm²					
				3	Stk
0628		Blitzstrom- u.Überspannungsableiter					
062801B		Blitzstromabl.RE BSK I/II TN-C 3pol.					
				3	Stk
062805P		Kombi-Abl.RE BSK I/II TN-S,TT 3+1pol.FS					
				3	Stk
062805P1		Kombi-Abl.RE BSK I/II TN-S,TT 3+1pol.FS					
				1	Stk

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
OG 03		Beleuchtung / WLAN				LB-HT-011	Preisangaben in EUR
062808M		Überspannungsabl.Feinschutz RE 2pol.FS					
				9	Stk
0640		Sonstige Leistungen					
064013A		Grube f.Eingrabssockel B450					
				4	Stk
064013B		Grube f.Eingrabssockel B600					
				3	Stk
064013C		Grube f.Eingrabssockel B800					
				3	Stk
LG 06		Niederspannungsverteilungen				Summe

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 03		Beleuchtung / WLAN			LB-HT-011	Preisangaben in EUR
08		Kabel und Leitungen				
0808		Energieerkabel 1kV				
080803D		Energieerkabel iK (0,180) 3x6				
					700,00 m
080803D1		Energieerkabel iK (0,180) 3x6				
					150,00 m
080804G		Energieerkabel iK (1,000) 4x25				
					50,00 m
080805B		Energieerkabel iK (0,125) 5x2,5				
					100,00 m
080805D		Energieerkabel iK (0,300) 5x6				
					140,00 m
080805E		Energieerkabel iK (0,500) 5x10				
					1.300,00 m
080805F		Energieerkabel iK (0,800) 5x16				
					260,00 m
080853D		Az Energieerkabel f.TS 3x6				
					700,00 m
080853D1		Az Energieerkabel f.TS 3x6				
					150,00 m
080854G		Az Energieerkabel f.TS 4x25				
					50,00 m
080855B		Az Energieerkabel f.TS 5x2,5				
					100,00 m

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 03		Beleuchtung / WLAN			LB-HT-011	Preisangaben in EUR
080855D		Az Energieerdkabel f.TS 5x6				
				140,00 m
080855E		Az Energieerdkabel f.TS 5x10				
				1.300,00 m
080855F		Az Energieerdkabel f.TS 5x16				
				260,00 m
0809		Energieerdkabelzubehör 1kV				
080904A		A-Muffe b.10				
				25 Stk
080904A1		A-Muffe b.10				
				2 Stk
0890		Kabelschutz liefern				
089002D		Abdeckplatte liefern u.überwachen 250				
				2.100,00 m
089002D1		Abdeckplatte liefern u.überwachen 250				
				4.200,00 m
089006A		Kabelwarnband liefern u.überwachen				
				2.100,00 m
089006A1		Kabelwarnband liefern u.überwachen				
				4.200,00 m
0894		Sonstiges u.Zubehör				
089402A		Vorspanndraht Cu TS (0,015) 1,5				
				730,00 m
089402A1		Vorspanndraht Cu TS (0,015) 1,5				
				850,00 m

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
OG 03		Beleuchtung / WLAN				LB-HT-011	Preisangaben in EUR
0895		Anschlüsse					
089502B		Kabel-/Leistungsanschluss ü.3-5x2,5					
					40	Stk
089502B1		Kabel-/Leistungsanschluss ü.3-5x2,5					
					12	Stk
089502H		Kabel-/Leistungsanschluss ü.3-5x6					
					40	Stk
089502H1		Kabel-/Leistungsanschluss ü.3-5x6					
					4	Stk
089502J	Z	Kabel-/Leistungsanschluss ü.3-5x10					
					40	Stk
089504A		Aderanschluss 10 u.16					
					50	Stk
089504B		Aderanschluss ü.16-35					
					80	Stk
LG 08		Kabel und Leitungen				Summe

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 03		Beleuchtung / WLAN			LB-HT-011	Preisangaben in EUR
09		Rohr- und Tragsysteme				
0908		Verrohrung in Künette				
090801D		P-Rohr 3341 iK D32				
					100,00 m
090801F		P-Rohr 3341 iK D50				
					100,00 m
090814N		LWL-Rohr iK m.Aufdr.D50				
					60,00 m
090814N1		LWL-Rohr iK m.Aufdr.D50				
					850,00 m
090827A		KS-Rohr N450 iK D50				
					770,00 m
090827A1		KS-Rohr N450 iK D50				
					3.350,00 m
090827D		KS-Rohr N450 iK D90				
					150,00 m
090827X	Z	KS-Rohr N450 iK D50 rot				
					1.980,00 m
LG 09		Rohr- und Tragsysteme			Summe

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 03		Beleuchtung / WLAN			LB-HT-011	Preisangaben in EUR
11		Leuchten liefern und montieren				
1133		Maste,Leuchten,Zubehör				
113345X	Z	KÜK 3 Kabel b.5x16 2Si mit mehrpol. Überspannungsschutz				
					54 Stk
113346Y	Z	KÜK 3 Kabel b.5x16 2Si mit mehrpol. Überspannungsschutz				
					16 Stk
113357C	Z	Mast-Aufs.-L Kl.I max.35W inkl. verschiedene				
					73 Stk
113369C	Z	Aufpreis Ausführung 2-stufige Leistungsreduzierung,				
					73 Stk
113373	Z	Mastbezeichnung an bestehenden LP				
					70 Stk
113387X	Z	Zweipoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2				
					73 Stk
113387Z	Z	Überspannungsableiter für atmosphärische Über-				
					73 Stk
1134	Z	Maste				
113406E	Z	Systemmast konisch 4,0-5,0 RAL mit innen-				
					54 Stk
113418J	Z	Wand-Ausleger ca. 0,75 RAL				
					16 Stk
113420	Z	Mast gerade richten				
					5 PA
113425G	Z	Mehrfachausleger 2fach ca. 0,75				
					3 Stk

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 03		Beleuchtung / WLAN			LB-HT-011	Preisangaben in EUR
113430E	Z	Az WLAN-Vorbereitung Mast zu OG 11 Pos. 11.3406E				
				54 Stk
113430X	Z	Az WLAN-Vorbereitung KAT7-Kabel Mast/Leuchte				
				70 PA
1190	Z	Demontagen				
119001A	Z	Demontage An/Aufsatz/Hänge-Leuchte				
				40 Stk
119001C	Z	Demontage Mast jeglicher Art				
				40 Stk
119001D	Z	Demontage Mastsicherungskasten				
				40 Stk
119001J	Z	Demontage Wandausleger bzw. Wandbefestigung				
				16 Stk
1191	Z	Entsorgungen				
119101A	Z	Entsorgung An/Aufsatz/Hänge-Leuchte				
				40 Stk
119101C	Z	Entsorgung Mast jeglicher Art				
				40 Stk
119101J	Z	Entsorgung Wandausleger bzw. Wandbefestigung				
				16 Stk
119101X	Z	Trennen der Leuchten und der Leuchtmittel				
				40 Stk
1193	Z	Wiedermontagen				
119301A	Z	Wiedermontage An/Aufsatz/Hänge-Leuchte				
				5 Stk

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 03		Beleuchtung / WLAN			LB-HT-011	Preisangaben in EUR
119301B	Z	Wiedermontage Mast				
				5 Stk
119301J	Z	Wiedermontage Wandausleger bzw. Wandbefestigung				
				5 Stk
1195	Z	Messungen				
119501A	Z	Lichtmessungen				
				1 PA
LG 11		Leuchten liefern und montieren			Summe

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 03		Beleuchtung / WLAN			LB-HT-011	Preisangaben in EUR
12		Erdungs- und Blitzschutzanlagen				
1201		Erdungsanlagen				
120106B		Tiefenerder-Erststab V4A D20				
				9 Stk
120106B1		Tiefenerder-Erststab V4A D20				
				1 Stk
120107B		Tiefenerder-Folgestab V4A D20				
				18 Stk
120107B1		Tiefenerder-Folgestab V4A D20				
				1 Stk
1203		Potenzialausgleich				
120312X	Z	Potenzialausgleichsanschluss Lichtmast				
				5 Stk
120312Y	Z	Potenzialausgleichsanschluss Verteiler				
				4 Stk
1204	Z	Erdseil in Künette bzw. in Tragsystem				
120401	Z	CU - Seil verzinkt iK/TS 35				
				10,00 m
1214	Z	Erdseil in Künette bzw. in Tragsystem				
121401	Z	CU - Seil verzinkt iK/TS 35				
				1.350,00 m
LG 12		Erdungs- und Blitzschutzanlagen			Summe

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung Lohn Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
OG 03		Beleuchtung / WLAN		LB-HT-011	Preisangaben in EUR
19		Strukturierte Verkabelung			
1932		IT-Verkabelungssystem Klasse FA-Übererfüllung			
193202A		Qualitäts-Messung KI.FA-Q1 Zwei-STM 10% 10 Str.PL			
			1 PA
193206X	Z	IT-Übertragungskabel Kat.7A Q1 LS0H-3 SCH TS S/FTP Nagetier-			
			3.200,00 m
LG 19		Strukturierte Verkabelung		Summe

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 03		Beleuchtung / WLAN			LB-HT-011	Preisangaben in EUR
30		Regieleistungen,Planung,Dokumentation				
3011		Regiestundensätze E-Technik				
301103A		Qualifizierter Facharbeiter E-Technik				
				50,00 h
301107A		Arb.N m.Zweckausbildung E-Technik				
				50,00 h
3014		Stoffbeistellungen E-Technik				
301401A		Einkaufspreis plus Aufschlag E-Technik				
				5.000,00 VE
3015	Z	Fuhrwerke, Geräte und Maschinen				
301501	Z	Hubkanzelfahrzeug/Hubsteiger, Reichweite				
				20,00 h
301502	Z	LKW mit Kran				
				20,00 h
3041		Planung, Plandokumente				
304103X	Z	Ausführungsplanung AN				
				1 PA
304107A	Z	Bestandsunterlagen				
				1 PA
304107I	Z	Inbetriebnahme				
				1 PA
LG 30		Regieleistungen,Planung,Dokumentation			Summe
OG 03		Beleuchtung / WLAN			Summe

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
OG 04		Wasserspiel			LB-HT-010	Preisangaben in EUR
66	Z	Brunnenanlage				
6600	Z	Bodenebener Springbrunnen				
660001	Z	Fontänenpumpe inkl Zubehör liefern und versetzen				
				1 PA
660002	Z	Frequenzumrichter liefern und versetzen				
				1 Stk
660003	Z	Rohrleitungen und Armaturen Technikraum				
				1 PA
660004	Z	Ausgleichsbecken liefern und versetzen				
				1 Stk
660005	Z	Enthärtungsanlage liefern und versetzen				
				1 PA
660006	Z	Schaltschrank liefern und versetzen				
				1 Stk
660007	Z	E - Anschlussarbeiten intern				
				1 PA
660008	Z	E - Verkabelung				
				1 PA
660009	Z	E - Anschlussarbeiten extern				
				1 PA
660010	Z	LED – Beleuchtung RGB liefern und einbauen				
				1 PA
660011	Z	Fertigbetonschacht 2,5x2,5x1,5 liefern und versetzen				
				1 Stk

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Kurz-LV gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges			Positionspreis

OG 04		Wasserspiel		LB-HT-010	Preisangaben in EUR
--------------	--	--------------------	--	-----------	---------------------

660012	Z	Verkabelung und Beleuchtung im Betonschacht			
			1 PA
660013	Z	Schlitzrinne befahrbar liefern und versetzen			
			1 PA
660014	Z	Entwässerungspumpe inkl. Zubehör liefern und einbauen			
			1 Stk
660015	Z	Wartung			
			1 PA

LG 66		Brunnenanlage		Summe
--------------	--	----------------------	--	--------------	-------

OG 04		Wasserspiel		Summe
--------------	--	--------------------	--	--------------	-------

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV

gedruckt am 29.11.2017

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	Summe
OG 01	Oberfläche	
	LB-FSV-VI-004	
02	Baustellengemeinkosten EUR
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten EUR
08	Gräben für Rohrleitungen und Kabel EUR
10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme EUR
11	Kabelarbeiten EUR
12	Schächte und Abdeckungen EUR
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten EUR
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten EUR
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen EUR
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten EUR
43	Straßenausrüstung, Rückhaltesysteme EUR
90	Prüfungen EUR
98	Regiearbeiten EUR
OG 01	Oberfläche EUR
OG 02	Möblierung / Bepflanzung	
	LB-FSV-VI-004	

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV

gedruckt am 29.11.2017

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	Summe
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen EUR
53	Landschaftsbau EUR
OG 02	Möblierung / Bepflanzung EUR
OG 03	Beleuchtung / WLAN EUR
	LB-HT-011	
06	Niederspannungsverteilungen EUR
08	Kabel und Leitungen EUR
09	Rohr- und Tragsysteme EUR
11	Leuchten liefern und montieren EUR
12	Erdungs- und Blitzschutzanlagen EUR
19	Strukturierte Verkabelung EUR
30	Regieleistungen, Planung, Dokumentation EUR
OG 03	Beleuchtung / WLAN EUR
OG 04	Wasserspiel EUR
	LB-HT-010	
66	Brunnenanlage EUR
OG 04	Wasserspiel EUR
Summe LV	 EUR

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV

gedruckt am 29.11.2017

Zusammenstellung der Obergruppen

OG	BEZEICHNUNG		Summe
01	Oberfläche	LB-FSV-VI-004 EUR
02	Möblierung / Bepflanzung	LB-FSV-VI-004 EUR
03	Beleuchtung / WLAN	LB-HT-011 EUR
04	Wasserspiel	LB-HT-010 EUR
Summe LV		 EUR

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Protokoll Bieterlücken gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr.	Z	P V ZZ	Positionstext	Menge	W	EH
		LNr.	Lückentext			

OG 00 Allgemeine Bestimmungen

001603A Ankündigung gefährlicher Stoffe

BL01

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Protokoll Bieterlücken gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr.	Z	P	V	ZZ	Positionstext	Menge	W	EH
					Lückentext			

OG 03 Beleuchtung / WLAN

060826W	Z				Kabel-VSR Alu IP54 B800	3		Stk
---------	---	--	--	--	-------------------------	---	--	-----

BL01							
BL02							

060845C	Z				Unterflurverteiler Piccolino 200	17		Stk
---------	---	--	--	--	----------------------------------	----	--	-----

BL01							
BL02							

060845E	Z				Unterflurverteiler Piazza 540	2		Stk
---------	---	--	--	--	-------------------------------	---	--	-----

BL01							
BL02							

060845F	Z				Unterflurverteiler Piazza 700	3		Stk
---------	---	--	--	--	-------------------------------	---	--	-----

BL01							
BL02							

090827X	Z				KS-Rohr N450 iK D50 rot	1.980,00		m
---------	---	--	--	--	-------------------------	----------	--	---

BL01							
BL02							

113345X	Z				KÜK 3 Kabel b.5x16 2Si mit mehrpol. Überspannungsschutz	54		Stk
---------	---	--	--	--	---------------------------------------------------------	----	--	-----

BL01							
BL02							

113357C	Z				Mast-Aufs.-L Kl.I max.35W inkl. verschiedene	73		Stk
---------	---	--	--	--	----------------------------------------------	----	--	-----

BL01							
BL02							
BL03							
BL04							
BL05							
BL06							

113387X	Z				Zweipoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2	73		Stk
---------	---	--	--	--	------------------------------------------	----	--	-----

BL01							
BL02							

Fußgängerzone Wr. Neustadt

Wiener Straße

Protokoll Bieterlücken gedruckt am 29.11.2017

LGPosNr.	Z	P	V	ZZ	Positionstext	Menge	W	EH
					Lückentext			

OG 03 Beleuchtung / WLAN

113387Z	Z				Überspannungsableiter für atmosphärische Über-	73		Stk
---------	---	--	--	--	------------------------------------------------	----	--	-----

BL01							
BL02							

193202A					Qualitäts-Messung KI.FA-Q1 Zwei-STM 10% 10 Str.PL	1		PA
---------	--	--	--	--	---------------------------------------------------	---	--	----

BL01							
------	--	--	--	--	-------	--	--	--

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV

gedruckt am 29.11.2017

SCHLUSSBLATT

Bezeichnung	Gesamt
Summe LV EUR
Summe Aufschläge/Nachlässe EUR
Gesamtpreis EUR
zuzüglich % USt. EUR
Angebotspreis EUR

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV

gedruckt am 29.11.2017

INHALTSVERZEICHNIS

LG	BEZEICHNUNG	Seite
OG 00	Allgemeine Bestimmungen	1
00	Allgemeine Bestimmungen	1
OG 01	Oberfläche	4
02	Baustellengemeinkosten	4
06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten	5
08	Gräben für Rohrleitungen und Kabel	12
10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme	14
11	Kabelarbeiten	15
12	Schächte und Abdeckungen	16
25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten	19
26	Bituminöse Trag- und Deckschichten	20
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen	22
31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten	24
43	Straßenausrüstung, Rückhaltesysteme	25
90	Prüfungen	26
98	Regiearbeiten	27
OG 02	Möblierung / Bepflanzung	28
29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen	28
53	Landschaftsbau	30
OG 03	Beleuchtung / WLAN	31
01	Baustellengemeinkosten	31
06	Niederspannungsverteilungen	32
08	Kabel und Leitungen	39
09	Rohr- und Tragsysteme	42
11	Leuchten liefern und montieren	43
12	Erdungs- und Blitzschutzanlagen	46
19	Strukturierte Verkabelung	47
30	Regieleistungen, Planung, Dokumentation	48
OG 04	Wasserspiel	49
66	Brunnenanlage	49
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen	51
	Zusammenstellung der Obergruppen	53
	Protokoll Bieterlücken	54
	Schlussblatt	57

Legende für Abkürzungen:

Fußgängerzone Wr. Neustadt**Wiener Straße**

Kurz-LV

gedruckt am 29.11.2017

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“